


大理技师学院2022年实训车间文化建设及功能房改造项目询价文件

序号	车间	名称	材料	尺寸	单位	数量	单价	金额	内容
一	文化建设部分								
1	01钳工车间	文化墙	1公分pvc uv	840X195cm x2	平方	32.76			 
2	02 数控/机加工实训	喷绘	喷绘黑底布	770x245cm x4	平方	75.5			
3	02 数控/机加工实训	喷绘	喷绘黑底布	728x245cm x2	平方	35.7			 
4	02 数控/机加工实训	制度	1公分pvc uv	110x180cm x7	块	7			

5	02 数控/机加工实训	柱子标语	1公分pvc 雕刻字	字高26 x32个	公分	832			技能兴邦 职教兴国 勤学苦练 精益求精 精心打磨 潜心钻研 掌握技能 拥抱成功
6	03焊接	喷绘	喷绘黑底布	770x245cm x2	平方	37.7			
7	03焊接	喷绘	喷绘黑底布	728x245cm x2	平方	35.7			
8	03焊接	文化墙	1公分pvc uv	880X180cm x3	平方	47.52			
9	03焊接	7s文化墙	1公分pvc uv	600x190cm	平方	11.4			

10	03焊接	制度	1公分pvc uv	80x120cm x4	块	4			
11	04 木工	7S 标语 图片 文化墙	1公分pvc uv	818x205cm	平方	16.8			
12	05设备制度	制度	1公分pvc uv	80x120cm x5	块	5			
13	06 3D打印展厅	7S/3D文 化墙	1公分pvc uv	405x285cm x2	平方	23			
	小计								
二	大理技师学院金工车间钢结构简易房								
1		主框架 60cm距离 1根横梁	镀锌方管	4cm×6cm×2.0m m×600cm	根	33			

2	金工车间	主框焊接 工时费	焊接		平方	65			长度18.5米×高度 4.4米×宽度3.5米，计 64.75m²
3		人字框架 3米间隔 距离一格	镀锌方管	4cm×6cm×2.0m m×600cm	根	40			
4		人字框架 焊接工时 费	焊接		平方	45			
5		女儿墙主 框架	镀锌方管	4cm×6cm×2.0m m×600cm	根	21			
6		女儿墙主 框架焊接 工时费	焊接		平方	10			
7		做房子大 立柱	镀锌方管	15cm×15cm×2. 0mm×600cm	根	11			
8		做房子大 立柱焊接 工时费	焊接		平方	10			
9		地面地 台(焊接 40cm×40 cm方格)	镀锌方管	4cm×6cm×2.0m m×600cm	根	70			地面地台 185cm×350cm，计64.75 m²
10		地面地 台焊接工 时费	焊接		平方	64.75			
11		地台铺饰 防火木地 板条	防火木地板条		平方	70			
12		铺地板工 时费	铺地板费		平方	70			
13		钢架房刷 防锈漆	防锈漆	65m²+45m²+70m²	平方	175			

14		房顶盖树脂瓦			平方	90			
15		铺瓦人工费			平方	90			
16		做落雨管	镀锌板折叠水槽		平方	25			
17		大隔断铁门主框架	镀锌方管	5cm×5cm×2.0mm×600cm	根	31			大隔断铁门长度720cm×高度200cm需做对开门2道
18		大隔断铁门焊接工时费	焊接		平方	14.5			
19		大隔断铁门刷防锈漆	防锈漆		平方	30			
20	数控车间钢架铝扣板隔墙	镀锌方管		4cm×6cm×2.0mm×600cm	根	31			长度14m×高度3m，计42/m²
21		焊接工时费			平方	42			
22		铝扣板			平方	42			
23		安装工时费			平方	42			铝扣板10cm×1.5cm×1.5mm×600cm
24	小计								
25	两项合计：								
27	全部合计（含税）								